

Nº OPERAÇÃO 1081572-60/2021	Nº SICONV 924006/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO LAGO MUNICIPAL JUCARLOS HELOI,			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-2021.xls)	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO LAGO MUNICIPAL JUCARLOS	MUNICÍPIO / UF IBIRAPITANGA / BA	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO LAGO MUNICIPAL JUCARLOS HELOI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE									1.443.214,00	
1.			URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO LAGO MUNICIPAL JUCARLOS HELOI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA/BA						1.443.214,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						13.119,94	
1.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	2,88	338,63	BDI 1	425,29	1.224,84	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	947,14	BDI 1	1.189,51	11.895,10	RA
1.2.			CONTENÇÕES						464.790,82	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	m³	294,04	68,28	BDI 1	85,75	25.213,93	RA
1.2.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E	m²	490,07	2,61	BDI 1	3,28	1.607,43	RA
1.2.0.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE	m³	24,50	401,98	BDI 1	504,85	12.368,83	RA
1.2.0.4.	ORSE	92	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento	m³	719,17	428,81	BDI 1	538,54	387.301,81	RA
1.2.0.5.	SINAPI	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	1.089,00	25,52	BDI 1	32,05	34.902,45	RA
1.2.0.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	65,34	41,39	BDI 1	51,98	3.396,37	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM						34.912,44	
1.3.1.			ATERRO						34.912,44	
1.3.1.1.	SINAPI	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,	m³	1.044,97	21,63	BDI 1	27,17	28.391,83	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1.044,97	1,38	BDI 1	1,73	1.807,80	RA
1.3.1.3.	SICRO3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.044,97	3,59	BDI 1	4,51	4.712,81	RA
1.4.			CORTE						28.568,44	
1.4.0.1.	SINAPI	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	1.051,47	21,63	BDI 1	27,17	28.568,44	RA
1.5.			DRENAGEM						28.648,93	
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,35	68,28	BDI 1	85,75	630,26	RA
1.5.0.2.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00	135,48	BDI 1	170,15	2.382,10	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,36	41,39	BDI 1	51,98	330,59	RA
1.5.0.4.	ORSE	2817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1	UND	14,00	1.439,26	BDI 1	1.807,57	25.305,98	RA
1.6.			URBANIZAÇÃO						855.859,59	
1.6.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.343,00	0,44	BDI 1	0,55	738,65	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	2.614,90	32,90	BDI 1	41,32	108.047,67	RA
1.6.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	402,90	11,38	BDI 1	14,29	5.757,44	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	3.491,80	69,75	BDI 1	87,60	305.881,68	RA
1.6.0.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	m³	120,87	617,62	BDI 1	775,67	93.755,23	RA
1.6.0.6.	ORSE	8666	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	1.414,10	190,19	BDI 1	238,86	337.771,93	RA
1.6.0.7.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	7,08	82,53	BDI 1	103,65	733,84	RA
1.6.0.8.	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UND	10,00	123,48	BDI 1	155,08	1.550,80	RA
1.6.0.9.	ORSE	10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	2,83	456,46	BDI 1	573,27	1.622,35	RA
1.7.			PONTES						17.313,84	
1.7.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	m³	0,27	68,28	BDI 1	85,75	23,15	RA
1.7.0.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE	m³	0,27	2.263,50	BDI 1	2.842,73	767,54	RA
1.7.0.3.	ORSE	10438	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com	m	58,43	98,75	BDI 1	124,02	7.246,49	RA
1.7.0.4.	ORSE	7796	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	369,00	20,02	BDI 1	25,14	9.276,66	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAPITANGA / BA
Local
terça-feira, 31 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CREA/CAU: 18.459/D
ART/RTT: 0