



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075619-99/2021	Nº SICONV 913993/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias em paralelepípedos do Assentamento Rural São João, município de			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2021.xls')	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias em paralelepípedos do Assentamento Rural São João,	MUNICÍPIO / UF IBIRAPITANGA/BA	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias em paralelepípedos do Assentamento Rural São João, município de Ibirapitanga-Ba.									290.000,00	
1.			Pavimentação de vias em paralelepípedos do Assentamento Rural São João, município de Ibirapitanga-Ba.					-	290.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.519,93	
1.1.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,65	331,57	BDI 1	416,42	1.519,93	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	287.729,27	
1.2.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.276,40	1,43	BDI 1	1,80	4.097,52	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.276,40	2,04	BDI 1	2,56	5.827,58	RA
1.2.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.276,40	67,84	BDI 1	85,20	193.949,28	RA
1.2.4.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM	TXKM	21.398,16	0,89	BDI 1	1,12	23.965,94	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.146,20	41,60	BDI 1	52,25	59.888,95	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	750,80	
1.3.1.	ORSE	10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,57	471,54	BDI 1	592,21	337,56	RA
1.3.2.	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	2,00	109,52	BDI 1	137,55	275,10	RA
1.3.3.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UN	2,00	55,00	BDI 1	69,07	138,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAPITANGA/BA
Local

terça-feira, 31 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Adebaldo Rodrigues dos Santos
CREA/CAU: 18.459/D
ART/RRT: 0